

Số: 1069/TTr-UBND

Yên Phong, ngày 04 tháng 7 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  
Dự án: Cải tạo đường ĐT 295 đoạn từ bến phà Đông Xuyên  
đến chân cầu vượt nút giao ĐT 295-QL18 (Đoạn từ Km70+500  
đến Km72+800 đường ĐT 295)**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh: số 164/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; số 165/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về việc thông qua đề án công nhận đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV và các danh mục công trình phục vụ cho nâng loại 3 đô thị: Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ;

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công cấp huyện, trên địa bàn huyện Yên Phong;

Căn cứ Văn bản số 393-TB/HU ngày 07/6/2019 của Huyện ủy Yên Phong về thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy về chủ trương một số dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07/6/2019 của HĐND huyện Yên Phong về việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 1062/UBND-HĐTĐ ngày 03/7/2019 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công cấp huyện về việc đồng ý đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo đường ĐT 295 đoạn từ bến phà Đông Xuyên đến chân cầu vượt nút giao ĐT 295-QL18 (đoạn từ Km70+500 đến Km72+800 đường ĐT 295),

UBND huyện Yên Phong kính trình UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án: Cải tạo đường ĐT 295 đoạn từ bến phà Đông Xuyên đến chân cầu vượt



nút giao ĐT 295-QL18 (đoạn từ Km70+500 đến Km72+800 đường ĐT 295), với các nội dung chính sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH:**

**1. Tên dự án:** Cải tạo đường ĐT 295 đoạn từ bên phà Đông Xuyên đến chân cầu vượt nút giao ĐT 295-QL18 (đoạn từ Km70+500 đến Km72+800 đường ĐT 295).

**2. Nhóm dự án:** Dự án trọng điểm nhóm C.

**3. Loại công trình, cấp công trình:** Công trình đường giao thông trong đô thị, cấp II.

**4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Bắc Ninh.

**5. Cấp quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Bắc Ninh.

**6. Chủ đầu tư:** Ban QLCDAXD huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

**7. Địa điểm thực hiện công trình:** xã Đông Tiến, xã Trung Nghĩa, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

**8. Quy mô đầu tư:**

- Mở rộng nền mặt đường lên 15m đồng bộ với kết cấu hiện trạng .

- Lát lại vỉa hè bằng gạch Terrazzo KT (40x40 cm).

- Cải tạo lại hệ thống rãnh biên, vỉa vát.

- Đồng bộ hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến (cống tròn BTCT).

- Lắp đặt ống HDPE D150 trên hè, trồng cây xanh tạo mỹ quan đô thị.

#### *8.1. Mặt đường*

- Mở rộng nền mặt đường hiện trạng sang mỗi bên 2,5m đồng bộ kết cấu mặt đường hiện trạng.

- Cường độ mặt đường tính toán  $E_{yc} \geq 155$  Mpa.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường mềm, mặt đường cấp cao A1 được kiểm toán theo tiêu chuẩn: 22TCN211-06.

#### *8.2. Hè đường*

- Phá bỏ toàn bộ kết cấu hè cũ, bền vững theo các quy định hiện hành.

- Lát lại toàn bộ phạm vi vỉa hè bằng gạch Terrazzo KT (40x40 cm), bên dưới đệm bằng cát đen đầm chặt K95. Thiết kế ngăn cách giữa lòng đường và hè phố bằng tấm vỉa bê tông đúc sẵn KT(18x26x100 cm). Độ dốc vỉa hè 1.5%.

- Bố trí trồng cây xanh trên hè đường, khoảng cách giữa các cây 8-10m.

- Bố trí ống hào tuynel kỹ thuật BTCT trên hè đường, đặt chìm dưới hè đường.

#### *8.3. Hệ thống thoát nước*

- Bố trí cống tròn BTCT để thoát nước mặt đường.

+ Cống BTCT mua tại các nhà máy đúc sẵn hoặc đổ tại công trường nếu đảm bảo yêu cầu.

- Cống dọc D1200 bố trí trên vỉa hè thiết kế với tải trọng A.

+ Thu nước mặt đường vào cống dọc bằng các hố ga, cứ 40-50m bố trí ga

thu nước, miệng thu kiểu hàm ếch.

+ Ga đổ bê tông cốt thép M200#, trên lớp cát đệm dày 10cm.

**9. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình:**

- Dự kiến tổng mức đầu tư: **79.994.401.000** đồng

(Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tư triệu, bốn trăm linh một nghìn đồng.)

Trong đó:

Chi phí xây dựng	57.970.995.015	đồng
Chi phí quản lý dự án	1.274.202.000	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.395.996.000	đồng
Chi phí khác của dự án	4.736.190.000	đồng
Chi phí GPMB	5.344.800.000	đồng
Chi phí dự phòng	7.272.218.000	đồng
Phân kỳ đầu tư		

Năm	Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý	Đơn vị: đồng
		Nguồn vốn khác
Năm 2019	10.000.000.000	
Năm 2020	30.000.000.000	
Năm 2021	30.000.000.000	
Năm 2022	Còn lại	
Tổng cộng	79.994.401.000	

**10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh: **79.994.401.000** đồng

- Nguồn vốn khác: 0 đồng

**11. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Công trình đường giao thông.

**12. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện công trình).**

Thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng: Dự kiến thực hiện đầu tư vào năm 2019 và kết thúc xây dựng, bàn giao đưa dự án vào sử dụng năm 2022.


**13. Hình thức đầu tư của công trình:** Cải tạo.

**II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:**

1. Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020.

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo đường ĐT 295 đoạn từ bến phà Đông Xuyên đến chân cầu vượt nút giao ĐT 295-QL18 (Đoạn từ Km70+500 đến Km72+800 đường ĐT 295).


Vậy, UBND huyện Yên Phong kính trình UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Bắc Ninh xem xét, thẩm định phê duyệt nguồn



vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Cải tạo đường ĐT 295 đoạn từ bên phà Đông Xuyên đến chân cầu vượt nút giao ĐT 295-QL18 (Đoạn từ Km70+500 đến Km72+800 đường ĐT 295)./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (đ/n);
- TTHU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: CVP, PVPTH, CVTH, VT.



**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**